OBRAZAC1

Naručilac Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije
Broj 22-1/2020
Datum 25.05.2020 godine

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), Opština Bijelo Polje Direkcija za izgradnju i investicije dostavlja

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

I Podaci o naručiocu

Naručilac: Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije	Lice/a za davanje informacija: Ćatović Zećo
Adresa: Ul:Slobode	Poštanski broj: 84000
Sjedište: Bijelo Polje	PIB: 02003554
Telefon: 050484803	Faks: 050484802
E-mail adresa: javnenabavke@bijelopolje.co.me	Internet stranica: www.bijelopolje.co.me

II Predmet nabavke:

☐ radovi

III Opis predmeta nabavke:

Rekonstrukcija postojećih šahti na glavnom gradskom vodovodu ø300 i izrade priključaka na atmosfersku kanalizaciju u ul.1 u Resniku

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 14.000,00 €;

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

Rekonstrukcija postojećih šahti na glavnom gradskom vodovodu Ø300, kao i izrada priključaka na atmosfersku kanalizaciju u Ulici 1 u Resniku.

I/ Izrada AB Šahti na glavnom cjevovodu u Ulici 1 u Resniku

ZEMLJANI RADOVI

1. Mašinski (90%) i ručni (10%) iskop za rov u kojem se vrši izrada AB šahti. Materijal u kojem se vrši iskop je II i III kategorije.Prosječna dubina iskopa je 150cm.Obračun po m3.

m3 63,00 x €

2. Mašinsko i ručno nasipanje i razastiranje sitnog pijeska – muline ispod, oko i pored AB šahte. Obračun po m3.

m³ 8,60x €

3. Zagrtanje rova sa materijalom iz iskopa u slojevima od po 30cm.Obračun po m3.

m3 6,45x €

4. Odvoz viška materijala na obližnju deponiju udaljenu do 1,5km.

m³ 32,0x €

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI = €

BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI

1. Nabavka materijala, armiranje, šalovanje i betoniranje postojećih AB šahti dimenzija 250x250x125cm, d=20cm, betonom marke MB 25. Vrši se rekonstrukcija 8 šahti. U cijenu uključiti penjalice u šahtama, metalne poklopce promjera DN 600mm, 250kN.
   -Izrada novih AB šahti dimenzija 200x180x125cm
   8 kom €
   -Nabavka i ugradnja LG poklopaca DN600mm, 250kN
   8 kom x €
   -Nabavka i ugradnja LG penjalica u šahtama
   8 kom x = €

UKUPNO BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI = €

II/ RADOVI NA IZGRADNJI PRIKLJUČAKA NA ATMOSFERSKU KANALIZACIJU U ULICI 1 U RESNIKU

1. Mašinski i ručni iskop kanalskog rova za cjevovod u svim kategorijama materijalu.
Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav rad, alat, mehanizacija i materijal uključujući: i mašinski i ručni iskop, podgrađivanje rova.
Obračun po m3 u samoniklom stanju, uredno i kvalitetno obavljenog iskopa sa direktnim utovarom na motorno vozilo i odvoz na deponiju do 15km.
Koeficijent rastresitosti iskopanog materijala za odvoz ukalkulisan je u jediničnu cijenu iskopa.

m3 50,00x

2. Nabavka materijala, transport i ugradnja u rov tampona-jalovine nakon montaže cjevovoda u ugradnje posteljice.
Tampon se ugrađuje umjesto postojećeg materijala
u kojem se obavlja iskop kanalskog rova, frakcije kamenih zrna 0-8mm.
Obračun po m3 ugrađenog i nabijenog tampona.

m3 48,00

3. Izrada armirano-betonske zaštitne obloge oko
cijevi.(ispod 40cm od vrha asfalta)Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav rad
i materijal uključujući: nabavku, montažu i demontažu
oplate i njega betona.0,6x0x1,15x15m.
Obračun po 1m3.

m3 1,35x

4. Nabavka, transport i ugradnja betona MB20 u kinetu oko kruznog presjeka OD600. Jediničnom cijenom uključen je sav rad i materijal za izradu kinete. Obračun prema m3

kom 5,0x

5. Nabavka, transport i ugradnja armirano-betonskih prstenova unutrašnjeg profila 600mm, dužine L=1000mm.
Spojeve zapuniti zaptivnim materijalima na bazi cementa
koji obezbjeđuje vodonepropusnost na spojevima prstenova.

Obračun po komadu ugrađenog armirano-betonskog prstena.

kom 5,0x

6. Nabavka, transport i ugradnja armirano-betonskih prstenova unutrašnjeg profila 600mm, dužine L=500mm.
Spojeve zapuniti zaptivnim materijalima na bazi cementa
koji obezbjeđuje vodonepropusnost na spojevima prstenova.

Obračun po komadu ugrađenog armirano-betonskog prstena.

kom 3,0x

7. Nabavka transport i ugrađivanje punozidnih cijevi za
otpadne vode od polipropilena PP obodne krutosti SN8

sa fabrički ugrađenim naglavkom i zaptivnim
prstenom NBR kvaliteta.
Cijevi su dužine 6m.
Obračun po m1 montiranih, ispitanih i od nadzora
primljenih cijevi.
Cijevi od polipropilena PP SN8 DN250

m1 55,0x

8. Nabavka, transport i ugrađivanje jednodjelnih slivnih rešetki 30x30 sa bočnim velom rama i slivnicima.
Obračun po komadu.

kom 5,0

ZBIRNA REKAPITULACIJA:
I/IZRADA AB ŠAHTI NA GLAVNOM GRADSKOM CJEVOVODU Ø300 U RESNIKU ..... €
II/IZRADA PRIKLJUČAKA NA ATMOSFERSKU KANALIZACIJU U ULICI 1 U RESNIKU..... €
UKUPNO SVI RADOVI = .€

VI Način plaćanja

Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 dana nakon završenih svih radova na Rekonstrukciji postojećih šahti na glavnom gradskom vodovodu ø300 i izrade priključaka na atmosfersku kanalizaciju u ul.1 u Resniku

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

10 dana od dana zaključivanja ugovora

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

☐najniža ponuđena cijena broj bodova 100

IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 07:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 29.05.2020 godine do 09:30 sati.
Ponude se mogu predati:
☐neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije.
☐preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

Tri dana od dana otvaranja ponuda.

XI Druge informacije

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, na crnogorskom jeziku, u zatvorenoj koverti na kojoj su na prednjoj strani napisani tekst „ponuda-ne otvaraj“, naziv i broj javne nabavke, a na poleđini naziv, broj telefona i adresa ponuđača.
Ponuđač je potrebno da dostavi licencu projektanta i izvođača radova.
Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 29.05.2020 godine u 10:15 sati, u prostorijama odjeljenja za javne nabavke na adresi ul.Nedeljka Merdovića Sportska hala Nikoljac II sprat.

Službenik za javne nabavke
Ćatović Zećo

M.P.

Ovlašćeno lice naručioca
Milanko Minić

MEMORANDUM PONUĐAČA

U skladu sa Odredbama Zakona o javnim nabavkama Crne Gore *(„Sl.list CG" br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17*) i člana 7 stav 6Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavke male vrijednosti („Službeni list CG", br. 49/17), dajemo sljedeću;

I Z J A V U

Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujemo da uslove iz člana 65 Zakona o javnim nabavkama CG u potpunosti ispunjavamo.

Ova izjava je sastavni dio dokumentacije predmeta javne nabavke tj. zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Potpis ovlašćenog lica

_____

Datum i mjesto potpisivanja

_____

M P