OBRAZAC1

Naručilac Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije
Broj 25-1/2018
Datum 12.03.2018 godine

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG", br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG", br. 49/17), Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije dostavlja

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

I Podaci o naručiocu

Naručilac: Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije	Lice/a za davanje informacija: Miljojka Janjušević
Adresa: ul.Nedeljka Merdovića	Poštanski broj: 84000
Sjedište: Bijelo Polje	PIB: 02003554
Telefon: 050484803	Faks: 050484802
E-mail adresa: bpolje@t-com.me	Internet stranica: nema

II Predmet nabavke:

☐ radovi

III Opis predmeta nabavke:

Izgradnja dekorativne rasvjete oko stabala lipa na dijelu I faze Gradskog trga

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 16.000,00 €;

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

	Izrada dekorativne rasvjete stabala lipa na dijelu I faze Gradskog trga				
DEKORATIVNA RASVJETA NA STABALA					
Poz. Br.	OPIS	Jed. Mere	Količina	Cijena(€)	Iznos(€)
1	Obilježavanje trase za iskop rova kao I geodetsko snimanje položenog kabala u rovi sa izradom geodetskog elaborata. Ukupno za rad i materijal računato po metru dužnom trase rova.	m'	148.25		
2	Skidanje granitnih kocki na trasi voda za osvjetljenje stabala. Cijenom pozicije obuhvatiti čišćenje granitnih kocki sa odlaganjem na objekat, radi kasnije ponovne ugradnje, kao i štemanje podloge d=5-7cm ispod granitnih kocki sa utovarom u vozilo itransportom na deponiju do 5km. Obračun po m' komplet izvedene pozicije za širinu do 20cm. Predpostavka na 70% trase se nalazi kaldrma	m'	103.78		
3	Skidanje granitnih ploča na trasi voda za osvjetljenje stabala. Cijenom pozicije obuhvatiti čišćenje granitnih ploča sa odlaganjem na objekat, radi kasnije ponovne ugradnje, kao i uklanjanje podloge d=5 ispod granitnih kocki sa utovarom u vozilo i transportom na deponiju do 5km. Obračun po m' komplet izvedene pozicije za širinu do 30cm. Predpostavka na 20% trase je popločano granitnim pločama.	m'	29.65		
4	Ručni iskop rova izmedju granitnih ivičnjaka u pojasu oko stabala na trasi voda za osvetljenje stabala. Obračun po kom iskopanog rova u pojasu stabla prosječnih dimenzija 0.3x0.5x1.2m. Poziciju izvoditi pažljivo kako se nebi oštetila ostala površina u pojasu stabla.	kom	30.00		
5	Štemanje betonske podloge ispod ivičnjaka za provlačenje napojnog kabla za osfetljenje stabala. Cijenom pozicije obihvatiti i sanaciju oštemanog otvora nakon provlačenja bužira i kablova. Obračun po kom.	kom	36.00		

6	Štemanje i uklanjanje asfaltnih i betonskih površina na lokaciji kablovskog rova prosječne debljine oba sloja 20cm. Štemanje vršiti pažljivo, ručno bez narušavanja okolnog prostora. Predpostavka kod 90% dužine trase je potrebno vršiti isjecanje i uklanjanje asfaltnih i betonskih površina. Obračun po m'.	m'	133.43		
7	Izrada AB podloge na trasi rova za osvjetljenje uličnе rasvjeta, za postavljanje kaldrme i ponovno popločavanje demontiranih površina. Cijenom pozicije uračunati armaturnu mrežu Q139. Obračun po m^2.	m^2	26.69		
8	Ponovna montaža granitnih ploča i granitnih kocki. Cijenom pozicije obuhvatiti i sloj pijeska debljine od 3 do 5cm kod montaže granitnih ploča, a kod granitnih kocki u cijenu uračunati i izradu cementnog estrihta. Obračunpo m' širine do 30cm.	m'	133.43		
9	Isporuka i ugradnja PVC cijevi T-flex fi 50/40 i pratećeg pribora .	m'	197.66		
10	Isporuka i postavljanje PVC trake za upozorenje sa odgovarajućim natpisom da se ispod nalazi elektroenergetski niskonaponski kabl. Traka se polaže se na oko 20 cm ispod gornje površine rova, prije zatrpavanja rova poslednjim slojem iskopa. Ukupno za nabavku i rad, računato po metru položene trake.	m'	210.11		
11	Nabavka, transport i polaganje napojnog kabla PP-00 3x2.5mm2. Kablo se polaže kroz kablovsku kanalizaciju. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po dužnom metru položenog kabla.	m'	269.11		
12	Nabavka , transport i ugradnja podne svetiljke , sa integrisanim LED izvorom svetlosti, izradjena od aluminijuma i montiranog difuzora od stakla, boje "grey", tipa **SOUELO_RJ powerLED 13W 350mA, CRI80,3000K,1400lm,15^{O}**. Svetiljka je u zaštiti IP67,IK10, sa integrisanim driverom. Dimenzija fi 200x140mm. Optika svetiljke posjeduje mogućnost usmjeravanja/ podešavanja svjetlosti (+- 20^{O}).	kom	33.00		
13	Nabavka, transport i ugradnja kućišta za montažu svetiljke SUELO_RJ 13W . U stavku uračunato i iskop zemlje za montažu kućišta sa odvozom viška materijala na deponiju kao i betoniranje oko kućišta radi trajnog fiksiranja .	kom	33.00		

14	Isporuka i transport i ugradnja razvodnih kutija koje se montiraju u zemlji a radi paralelnog priključenja svetiljki koje služe za osvetljenje stabala na trgu i parku. Poslije spajanja provodnika unutar kutije, kutija se naliva posebnim tečnim izolacionim materijalom koji brzo očvšćuje i sprečava prodor vode, kao i pojavu kontezacione vode u kutiji .Kutija zadovoljava standard DIN VDE V 0606-22-100.	kom	22.00		
15	Isporuka transport i ugradnja FRA osigurača koji se montiraju u stubovima ulične rasvjete.	kom	10.00		
16	Sitan nespecificirani materijal. Obračun paušalno.	paušal	1.00		
17	El. Mjerenja i Atesti Kontrola izvedenih radova, ispitivanje i funkcionalno puštanje u rad, izdavanje odgovarajućih atesta.	paušal	1.00		
	UKUPNO DEKORATIVNA RASVJETA STABALA :				
REKAPITULACIJA					
	DEKORATIVNA RASVJETA NA GRADSKOM TRGU				
	UKUPNO:		**(€)**		
	POREZ (PDV 21%)		**(€)**		
	SVE UKUPNO :		**(€)**		

VI Način plaćanja

Nakon završenih svih radova na izgradnji dekorativne rasvjete oko stabala lipa na dijelu I faze Gradskog trga

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

30 dana od dana zaključivanja ugovora

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

☐najniža ponuđena cijena broj bodova 100

IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 07:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 16.03.2018 godine do 09:30 sati.
Ponude se mogu predati:

☐neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije.

☐preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije.

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

Tri dana od dana otvaranja ponuda.

XI Druge informacije

Potrebno je da ponuđač dostavi licencu za izvođenje elektroinstalacija jake struje.
Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 16.03.2018 godine u 10:30 časova, u prostorijama Direkcije za izgradnju i investicije na adresi ul.Nedeljka Merdovića Sportska hala Nikoljac III sprat.

Službenik za javne nabavke
Miljojka Janjušević

M.P.

Ovlašćeno lice naručioca
Milanko Minić