

Naručilac Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije
Broj 24-1/2018
Datum 12.03.2018 godine

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije dostavlja

**ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI**

I Podaci o naručiocu

Naručilac: Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije	Lice/a za davanje informacija: Miljojka Janjušević
Adresa: ul.Nedeljka Merdovića	Poštanski broj: 84000
Sjedište: Bijelo Polje	PIB: 02003554
Telefon: 050484803	Faks: 050484802
E-mail adresa: bpolje@t-com.me	Internet stranica: nema

II Predmet nabavke:

☐ radovi

III Opis predmeta nabavke:

Rekonstrukcija javne rasvjete u ul. Slobode, III faza rekonstrukcije Gradskog trga

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 14.000,00 €;

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

Rekonstrukcija Javne rasvjete u ulici Slobode, Bijelo Polje- III faza izvođenja					
Poz. Br.	OPIS	Jed. Mere	Količina	Cijena(€)	Iznos(€)
1	Obilježavanje trase za iskop rova kao I geodetsko snimanje položenog kabala u rovi sa izradom geodetskog elaborata. Ukupno za rad i materijal računato po dužnom metru trase rova.	m'	360.00		
2	Rezanje i razbijanje sloja asfalta d=10-15cm sa utovarom i transportom na deponiju do 5km. Cijenom pozicije obuhvatiti vraćanje u prvobitno stanje.	m2	179.00		
3	Štemanje sloja betona debljine od 10-20cm na trasi voda za uličnu rasvjetu. Cijenom pozicije obuhvatiti i utovar i transport na deponiju do 5km. Obračun po m2.	m2	179.00		
4	Sanacija iskopanog kanala za vod ulične rasvjete. Sanacija obuhvata ugradnju betona MB25 debljine 10cm. Cijenom pozicije obuhvatiti i postavljanje armaturne mreže Q188. Obračun po m2 saniranog kanala.	m2	179.00		
5	Ručni iskop rova u zemljištu III i IV kategorije, prosječne širine 0,4m i dubine 0,8m za polaganje napojnog kabla javne rasvjete od ormara do prvog stuba javne rasvjete. Kategorija zemljišta je procijenjena i podlaže izmjenama uz saglasnost nadzornog organa.	m ³	110.00		
6	Isporuka i posipanje sitnozrnastog pijeska u 2 sloja po 10cm, ispod i iznad napojnog kabla.	m ³	28.00		
7	Odvoz viška iskopanog materijala na deponiju do 5km koju odredi investitor. Količina obuhvata i koeficijent rastresitosti tla.	m ³	56.00		
8	Ručno zatrpavanje rova probranom zemljom iz iskopa u slojevima po 20cm. Procjena 40% ručno zatrpavanje, a 60% mašinskim putem. Cijenom pozicije obuhvatiti zbijanje rova do potrebne zbijenosti.	m ³	73.00		
9.0	Isporuka i polaganje tvrdog energetskog, dvoslojnog, unutra glatkog, pvc crijeva, crvene boje, za provlačenje napojnih kablova.				
9.1	fi 55	m'	390.00		
9.2	fi 100	m'	50.00		

10.	Isporuka i polaganje napojnog kabla tip. PP00-A 4x50mm ² . Kabal se polaže od postojećeg NKRO do novopredviđenog ormara javne rasvjete ROJR-2, u gotov kablovski kanal, uvučen u zaštitno HDPE energetska crijevo. Sve komplet sa formiranjem krajeva i povezivanjem.	met.	55.00		
11.	Isporuka, transport i polaganje kabla javne rasvjete tipa PP-00 4x10mm ² , 1kV. Stavkom je obuhvaćeno razvlačenje, provlačenje kroz PVC zaštitno crijevo i kroz kablovsku kanalizaciju na mjestima prolaza ispod saobraćajnica, pobeživanje na priključnu ploču tipa RP-4 u stubu javne rasvjete	m'	410.00		
12.	Isporuka i polaganje zaštitnog provodnika PP/F-Y 1x16mm ² dužine 0.60m uvučen u zaštitno pvc gibljivo crijevo fi20 mm za povezivanje vijaka za uzemljenje na stubu javne rasvjete sa trakom zaštitnog uzemljenja. Sve komplet sa cevastim Cu papučicama 16/8.	kom	15.00		
13.	Isporuka i polaganje polietilenske pozor trake crvene boje sa oznakom "pažnja-energetski kabal". Traka se polaže u dva sloja i to na 20cm od površine zemlje i 10cm iznad pvc cijevi.	m'	500.00		
14.	Isporuka i polaganje č.pocinkovane trake FeZn 25x4mm. Traka se polaže nasatice u isti rov zajedno sa napojnim kablovima nakon nanošenja prvog sloja iskopa pri zatrpavanju rova.	m'	380.00		
15.	Isporuka i polaganje komada trake FeZn 25x4mm dužine 3.00m radi povezivanja zaštitnog uzemljivača, koji se polaže duž rova, sa metalnom masom stubova javne rasvjete.	kom	15.00		
16.	Isporuka i polaganje ukrasnih komada radi povezivanja zaštitnog uzemljivača i stubova javne rasvjete. Obračun po kom.	kom	26.00		
17.	Demontaža i ponovna montaža postojećih stubova javne rasvjete. Sve komplet sa transportom. (Liveni dekorativni stub za nošenje 3 kom.svjetiljki, visine h=2,5m).	kom.	15.00		
18.	Sanacija i dovođenje u statičku podobnost postojećih betonski temelja za stubove visine do 4,5m betonom MB20 i odgovarajućim brezonima. Sve komplet računato po komadu.	kom	15.00		

19.	Isporuka, transport i montaža ormara javne rasvjete u kućištu od armiranog poliestera sa vratima i bravom za zaključavanje u stepenu zaštite IP55. Ormar se postavlja na postojeće betonsko postolje. U ormaru se ugrađuje sledeća oprema: *Prekidač kompaktna sklopka , tropolni, dvopoložajni 160A, 500V.-----1kom *Demontažai ponovna motaža i ožičenje komplet postojeće poludirektne mjerne grupe----paušal *Odvodnik prenapona 500V,20kA-----1kom *Automacki prekidač, C20A,3P-----3kom *Automacki prekidač, C32A,3P-----3kom *Automacki prekidač C20A , 1P-----6kom *Automacki prekidač C25A,1P-----12kom *Automacki prekidač C6A,1P-----1kom *Prekidač, jednopolni, dvopoložajni, 0-1, 16A, , montaža na DIN šini-----1kom *Kontroler javne rasvjete ili astro uklopni časovnik dvokanalni 16A, 250V-----1kom *Kontakt ,25A,3P,220V,50Hz -----3kom *Prekidač , jednopolni, dvopoložajni, 0-1, 25A, 500V, montaža na Din šinu-----3kom *Ostali sitni ne specificirani materijal -----paušal Sve komplet, povezano ispitano i pušteno u ispravan rad. U cijenu uračunato i izrada AB postolja kao i svi potrebni građevinski radovi.	kom.	1.00	1650.00	1650.00
20	Formiranje izvodnog napajanja u postojećem NKRO isporukom i ugradnjom slijedećeg materijala: 3 kom. Osigurač, niskonaponski visokoučinski NVO 160/80A 4 kom. AlCu kablovske cjevaste papučice 50mm² Paušalno, ostali materijal potreban za formiranje izvodnog polja, kao što su: Metalne kablovske obujmice, vijci i Sve komplet:	kom	1.00	110.00	110.00
21	Isporuka i polaganje tvrde energetske pvc cijevi, crvene boje prečnika fi 110mm za provlačenje kabla ispod lokalnih saobraćajnica.	m'	30.00		
22.	Isporuka, montaža i povezivanje tropolnih kompaktnih NVO osigurača-drišera 160/80A. Izvodni osigurači se montiraju u postojećem NKRO. Sve komplet sa materijalom za ožičenje.	kom.	1.00		
23.	Sitan nespecificiran materija, potreban za izradu instalaciju javne rasvjete. Obračun paušalno.	paušal	1.00		
24.	Demontaža postojećeg ormar javne rasvjete sa njegovim odvozom na mjesto koje odredi investitor .	paušal	1.00		

25.	Kontrola izvedenih radova, ispitivanje i puštanje u ispravan rad. El. Mjerenja sa izdavanjem odgovarajućih atesta.	paušal	1.00		
	UKUPNO ULIČNA RASVJETA:				
	POREZ (PDV 21%)		(€)		
	SVE UKUPNO :		(€)		

VI Način plaćanja

Nakon završenih svih radova na rekonstrukciji javne rasvjete u ul. Slobode, III faza rekonstrukcije Gradskog trga

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

30 dana od dana zaključivanja ugovora

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

☐ najniža ponuđena cijena

broj bodova

IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 07:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 16.03.2018 godine do 09:30 sati.

Ponude se mogu predati:

☐ neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije.

☐ preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije.

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka


Tri dana od dana otvaranja ponuda.

XI Druge informacije

Potrebno je da ponuđač dostavi licencu za izvođenje elektroinstalacija jake struje.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 16.03.2018 godine u 10:15 časova, u prostorijama Direkcije za izgradnju i investicije na adresi ul.Nedeljka Merdovića Sportska hala Nikoljac III sprat.

Službenik za javne nabavke
Miljojka Janjušević



Ovlašćeno lice naručioca
Milanko Minić

