

Naručilac, MZ Rasovo
Broj 83-1/1/2017
Datum 29.11.2017 godine

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), Opština Bijelo Polje, MZ Rasovo dostavlja

**ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI**

I Podaci o naručiocu

Naručilac: MZ Rasovo	Lice/a za davanje informacija: Miljojka Janjušević
Adresa: ul.Nedeljka Merdovića	Poštanski broj: 84000
Sjedište: Bijelo Polje	PIB: 02003554
Telefon: 050484803	Faks: 050484802
E-mail adresa: bpolje@t-com.me	Internet stranica: nema

II Predmet nabavke:

☐ Radovi

III Opis predmeta nabavke:

Izvođenje radova na izgradnji vodovoda Zminac sa izvorišta "Ograđenik" (prva faza)

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 10.500,00 €;

**PREDMJER RADOVA
ZA VODOVOD SELA ZMINAC SA IZVORIŠTA „OGRAĐENIK“
I FAZA**

I GLAVNI BAZEN ZA RASPODJELU (Bo)

1. Izrada podložnog sloja d=10cm. od šljunkovitog materijala ili pogodnog materijala sa lica mjesta sa planiranjem i valjanjem do potrebne zbijenosti.
Obračun po m³. m³ 1,05 x =
2. Izrada podne ploče d=20cm. MB30 u potrebnoj oplati. U cijenu uračunati nabavku i ugradnju slivnika u podu prema projektu.
Obračun po m³ m³ 1,62 x =
3. Izrada zidova bazena d=20cm. i d=15cm. MB30 sa Izradom potrebne skele i oplata. U cijenu uračunati nabavku materijala i malterisanje unutrašnjih zidova i podova cementnim malterom do crnog sjaja . Obračun po m³.
m³ 7,28 x =
4. Izrada gornje ploče d=15cm. MB 30 sa potrebnom skelom i oplatom. m³ 1,43 x =
5. Nabavka i ugradnja armature od zavarenih čeličnih mreža. Obračun po komadu.
-Q188 kom.10 x =
-Q335 kom.1 x =
6. Nabavka i ugrađivanje metalnih vrata od željeznih profila 30x30x3 i ispunom od lima d=3mm. sa tri reda žaluzina na vratima sa pratećim šarkama i zaključavanjem. Jediničnom cijenom obihvaćen sav potreban materijal kao i zaštita od korozije prema važećim Tehničkim propisima za ovu vrstu radova. Obračun po komadu ugrađenih vrata.
Dimenzije vrata 60/160. Kom. 1x
7. Nabavka i ugradnja ventil zatvarača u podeonom bazenu sa poluspojnicama.
-ventil DN40 kom. 2 x
-ventil DN32 kom.6 x
-poluspojnice DN40 kom.4 x
-poluspojnice DN32 kom.12 x

UKUPNO GLAVNI BAZEN ZA RASPODJELU (Bo).....

**II PODEONI BAZENI B1, B2, B3, B4 (35 DOMAĆINSTAVA)
(KOSTANJE JEDNOG BAZENA ZA 7 DOMAĆINSTAVA)**

1. Izrada podložnog sloja d=10cm. od šljunkovitog materijala ili pogodnog materijala sa lica mjesta sa planiranjem i valjanjem do potrebne zbijenosti.
Obračun po m³. m³ 0,49 x
2. Izrada podne ploče d=20cm. MB30 u potrebnoj oplati.
Obračun po m³ m³ 0,63 x

3. Izrada zidova bazena d=20cm. i d=15cm. MB30 sa izradom potrebne skele i oplata. U cijenu uračunati nabavku

materijala i malterisanje unutrašnjih zidova i podova cementnim malterom do crnog sjaja Obračun po m³.

m³ 1,54 x

4. Izrada gornje ploče d=15cm. MB 30 sa potrebnom skelom i oplatom. U cijenu uračunati izradu

rama 10x15cm. za pokrivnu ploču. Obračun po m³. m³ 0,43 x

5. Nabavka i ugradnja armature od zavarenih Čeličnih mreža. Obračun po komadu.

-Q188

kom.4 x

6. Izrada i ugradnja poklopne ploče od nekorodirajućeg lima d=3mm sa šarkama i mehanizmom za zaključavanje. Obračun po kom. Dimenzije 60/125

Kom. 2x

UKUPNO II ZA 7 DOMAĆINSTAVA

UKUPNO II ZA 35 DOMACINSTAVA (7X5)

Kom.5x

Napomena: Ostaviti mogućnost za izgradnju Faze II tj. ostaviti ankere na kraju podeonih bazena za nadogradnju još po 3 komore.

C) MONTAŽNI RADOVI

1. Nabavka transport i montaža polietilenskih cijevi velike gustine, NP 10 bara ,sa pripadajućim fazonskim komadima, prema specifikaciji datoj u projektu. Montažu izvršiti prema važećim tehničkim propisima i preporukama proizvođača. Obračun po m1. U cijenu ulaze nastavci zavarivanjem.

-DN 32(1“)

m´ 450,00x

-DN 40(5/4“)

m´ 800,00x

UKUPNO MONTAŽNI RADOVI:

D) OSTALI RADOVI

1. Nabavka i ugradnja pocinkovanih cijevi za preliv DN 90(3“) i DN 63(2“). U cijenu uračunati ugaoni komad i spojnice. Obračun po m1.

-DN63(2“)

m´ 12,00x

-DN90(5/4“)

m´ 6,00 x

UKUPNO OSTALI RADOVI:

III REKAPITULACIJA ZA DOVODNE CIJEVOVODE

C) MONTAŽNI RADOVI.....

D) OSTALI RADOVI.....

UKUPNO.....

ZBIRNA REKAPITULACIJA

I GLAVNI BAZEN ZA RASPODJELU (Bo).....
II PODEONI BAZENI B1, B2, B3, B4 (35 DOMAĆINSTAVA).....
III REKAPITULACIJA ZA DOVODNE CIJEVOVODE.....
SVE UKUPNO.....

VI Način plaćanja

Nakon završenih svih radova na izgradnji vodovoda Zminac sa izvorišta "Ograđenik" (prva faza)

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

30 dana od dana zaključivanja ugovora

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

☐ najniža ponuđena cijena broj bodova

IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 07:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 05.12.2017 godine do 09:30 sati.

Ponude se mogu predati:

☐ neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Opština Bijelo Polje, Služba za javne nabavke.

☐ preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Opština Bijelo Polje, Služba za javne nabavke.

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

Tri dana od dana otvaranja ponuda.

XI Druge informacije

Potrebno je da ponuđač dostavi licencu za izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih radova na objektima hidrotehnike.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 05.12.2017 godine u 10:00 sati, u prostorijama Službe za javne nabavke na adresi ul. Nedeljka Merdovića Sportska hala Nikoljac II sprat.

Službenik za javne nabavke
Miljojka Janjušević

M.P.

Ovlašćeno lice naručioca
Milan Pešić